Xylem Rental sköter förbipumpningen under ombyggnaden av Vrinnevi Sjukhus.

Under hösten 2017 tog relinings företaget Wilson kontakt med oss på Xylem Rental. Wilson hade fått i uppdrag av entreprenören som leder det stora projektet med att omvandla Vrinnevi Sjukhus i Norrköping till ett modernt akutsjukhus att utföra reliningen av sjukhusets rörsystem. Wilson kontaktade Xylem Rental för att be oss sköta förbipumpningen under arbetet. I vanliga fall sköter Wilson förbipumpningen själva men i detta fall hade Wilson i samråd med huvudentreprenören kommit fram till att uppdraget var av en sådan art att det var bäst att ta det säkra för det osäkra och låta Xylem Rental som är experter på förbipumpning och som använder sig av försklassig utrustning att sköta jobbet.



I första etappen hyrde vi ut en pumpstation bestående av 4st Minicompit som var invallade liksom en pumpgrop bestående av en IBC-tank med 2st 3068:or. Vi växlade av stammar till Minicompitar, som pumpade till påstick på andra stammar.

Varje ny etapp kräver ungefär 3 dagars montering och sedan pumpar vi i ca 3-5 veckor. Sedan river vi allt och får vänta någon vecka på besked om hur nästa etapp ska se ut. Så fort vi fått besked drar vi igång och monterar upp utrustningen igen.



Vi pumpar just nu etapp 6 och vi har 10 olika pumpningar samtidigt i sjukhuset. Det är ca 7-8 etapper som kommer pågå till september-oktober. Vi får hela tiden kontinuerligt besked om när nästa etapp av projektet ska påbörjas eftersom man samtidigt renoverar de olika lokalerna i vilka vi befinner oss där vi befinner oss.

Xylem Rental har även beredskap på detta jobb. Det innebär att vi rycker ut om något skulle hända 24/7.